

СПЕЦИФИКАЦИЈА РАДОВА НА САНАЦИЈИ УТОВАРНО - ИСТОВАРНЕ РАМПЕ У МАГАЦИНУ ЦРВЕНОГ КРСТА СРБИЈЕ У МЛАДЕНОВЦУ СА ОБРАСЦЕМ СТРУКТУРЕ ПОНУЂЕНЕ ЦЕНЕ

р.бр.	ОПИС РАДОВА	јединица мере	количина	јединична цена без ПДВ-а	укупна цена без ПДВ-а
1	Обијање пропалог бетона са чеоног зида рампе. Просечна дебљина обијања је 5 цм. Шут сакупити, утоварити на камион и одвести на градску депонију. По потреби подградити како би спречили урушавање зида. Обрачун по м2	м2	70,35		
2	Просецање асфалта уз рампу на целој дужини која се санира а ширине 50 цм. Шут покупити, утоварити на камион и одвести на градску депонију. Обрачун по м1	м1	67,00		
3	Разбијање АБ плоче д=15цм, испод скинутог асфалта на целој дужини рампе а ширине 50 цм. Шут извадити из рова, утоварити на камион и одвести на градску депонију. Обрачун по м1	м1	67,00		
4	Разбијање АБ зуба темеља д=25цм, ширине 25цм, на целој дужини рампе. Шут извадити из рова, утоварити на камион и одвести на градску депонију. Обрачун по м1	м1	67,00		
5	Разбијање армираног бетона ш=50цм, око челичних профила који клижу врата магацина. Челичне профиле сачувати за поновну уградњу. Шут утоварити на камион и одвести на градску депонију. Обрачун по м1	м1	9,00		
6	Ископ шљунка и туцаника испод АБ плоче до коте - 70цм од асфалта (око 50цм). Шут извадити из рова, утоварити на камион и одвести на градску депонију. Обрачун по м1 (0.15м3/м1)	м1	67,00		
7	Убушивање рупа Ø 10мм, Л=10цм, под углом од 30° у здраве делове бетонског зида рампе (део испод асфалта и део уз плочу рампе). Обрачун по ком.	ком	272,00		
8	Наливање двокомпонентне епоксидне смоле у очишћене рупе, убацивање анкера Ø 8 мм Л= 35цм. Обрачун по ком	ком	272,00		

9	Набавка, транспорт и уградња арматуре за нови зид (арматурна мрежа Q-188). Обрачун по кг.				
	РА 400/500	кг	1.550,00		
	МАГ 500/560	кг	430,00		
10	Бетонирање темељног дела новог зида бетоном МБ 30. Обрачун по м3	м3	25,12		
11	Набавка, транспорт и уградња челичног профила L40x40x4 mm као заштите угла зида. Профил везати заваривањем за постојећи профил шипком Ø 8мм, Л = 25 Цм, те фиксирати на сваких 50 цм и нивелисати у оплати. Обрачун по м1	м1	67,0		
12	Премаз старих, очишћених АБ површина СН везом (веза стара-ново). Премазати у свему према упутству произвођача. Обрачун по м2	м2	130,0		
13	Набавка, транспорт и уградња оплате са потребним подупирањем ради затварања вањске стране будућег АБ зида. Ценом обухватити и демонтажу оплате после бетонирања. Обрачун по м2	м2	70,4		
14	Бетонирање АБ зида бетоном МБ 30 са потребним набијањем. Обрачун по м3	м3	11,5		
15	Монтажа челичних L профила вођица клизних врата и бетонирање истих бетоном МБ 30 са потребним набијањем. Обрачун по м1	м1	9,0		
16	Асфалтирање дела платоа изнад реконструисаног темеља утоварно - истоварне рампе хабајућим слојем асфалта д=5цм (ш= 35 цм). Обрачун по м1	м1	68,0		

СВЕ УКУПНО	
-------------------	--